

Lindøværftet

Vandtætning ved kraftig vandstrøm

Vi arbejdede i en tørdok på Lindøværftet hvor problemet med vand gennemtrængning opstod imellem to betonstøbninger. Vi fik vandtætnet området bl.a. ved hjælp af speciel polyurethane-skum som ekspanderer op til 35 gange med en reaktionstid på helt ned til 10-15 sekunder. Efter den kraftigste vandstrøm blev dæmpet, injicerede vi vores akryl-gel som sørger for en varig vandtætning.

