

# Parkeringskælder

## Elementsamlinger & diverse fuger

En parkeringskælder under et nyt lejlighedsbyggeri i Nordsjælland havde problemer med utætte elementsamlinger.

Renesco vandtætnede de utætte samlinger ved hjælp af metode bestående af udhugning og montering af kerne. Efter udstøbning, injiceres kernen.

